

เอกสารแบบรูปรายการประกอบ

เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหนองแวง

อำเภอละหานทราย

จังหวัดบุรีรัมย์



กองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าแปลงเกษตร เลี้ยวซ้ายป่าพะยอม ถึงนา นางปรางค์ อุ่นเรือง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

498,677.00

บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

1 สิงหาคม 2567

เป็นเงิน

498,677.00

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเทอดเกียรติ เกตุโชติ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

7.2 นายณรินทร์ ศรีวงษา ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการกำหนดราคากลาง

7.3 นายพิรการณ ทะลีสี่ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าแปลงเกษตร
สาย	เส้นห้วยลำปะเทีย ถึง นา นางปรางค์ อุ่นเรือง บ้านหนองแขวง หมู่ที่ 2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลหนองแขวง อำเภอสระหนางทราย จังหวัดบุรีรัมย์
แบบเลขที่	ท - 2568
ประมาณราคาเมื่อวันที่	1 สิงหาคม 2567
ลักษณะงานโดยสังเขป	
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร	

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	498,677.57	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	498,677.57	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง	498,677.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 1.500 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 332,451.33 บาท

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายพิรการณ ทะลีสี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแขวง

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายเทอดเกียรติ เกตุจิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 (ใต้ตง) บ้านหนองไก่อ หมู่ที่ 3

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอลำหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 472,703.00 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 472,703.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเทอดเกียรติ เกตุโชติ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

7.2 นายรินทร์ ศรีวงษา ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.3 นายพิรการณ ทะสีสี นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย ขอย 2 (ไฟแดง) บ้านหนองไก่อ หมู่ที่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ท - 2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

ลักษณะงานโดยสังเขป

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	472,703.35	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	472,703.35	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง	472,703.00	
	(สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามบาทถ้วน)		


ระยะทางดำเนินการ

0.150 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ

3,151,353.33 บาท

(ลงชื่อ)



ประมาณราคา

(ลงชื่อ)



(นายเทอดเกียรติ เกตุจิต)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นายพิรการณ ทยสิทธิ์)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(ลงชื่อ)


(นายสมหวัง ดอนรัมย์)

อนุมัติ

(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 2 (ไม่ตง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอเสนาหาราย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ หน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานวางป่าและชุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	750.00	1.77	1,327.50	1.3642	2.41	1,810.97
1.2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	750.00	11.24	8,430.00	1.3642	15.33	11,500.20
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคู่อกรีด หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.(ม.บ.)	37.50	841.57	31,558.87	1.3642	1,148.06	43,052.61
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	ผิวทางบอร์แลนดีสิมค่อนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	750.00	379.13	284,347.50	1.3642	517.20	387,906.85
3.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	5.00	251.44	1,257.20	1.3642	343.01	1,715.07
3.3	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	65.00	102.29	6,648.85	1.3642	139.54	9,070.36
3.4	รอยต่อคานยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	150.00	86.24	12,936.00	1.3642	117.64	17,647.29
					รวมราคาค่าก่อสร้าง			472,703.35
					คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			472,703.00

หน้า ๑

(ลงชื่อ)

(นายพิรการณ ทุลลิต)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวนุศยา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการช่างแผน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

(ลงชื่อ)

(นายเชออดเกียรติ เกตุขิวด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายสมหวัง ต้อมรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

ตรง

อนุมัติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ขยายรอบหมู่บ้าน ค้านทิศตะวันออก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

499,983.00

บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

สร้างบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00x1.20 ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ก่อสร้างถนนรางวี หนา 0.20 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

1 สิงหาคม 2567

เป็นเงิน

499,983.00

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเทอดเกียรติ เกตุโชติ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

7.2 นายณรินทร์ ศรีวงษา ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.3 นายพีรการณ์ ทะลีสี นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ขอยรอบหมู่บ้าน ด้านทิศตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ร - 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง

แบบ ปร. 4,5 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี	499,983.00	
สรุป	ราคากลาง	499,983.00	
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน-)			

(ลงชื่อ).....*ศิริวรรณ*.....ประมาณราคา

(นายพิรการณ ทะลิสี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....ตรวจ

(นายเทอดเกียรติ เกตุขิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....เห็นชอบ

(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาลรักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....อนุมัติ

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

หมายเหตุ

แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

โครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแขวง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ซอยรอบหมู่บ้าน ด้านทิศตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ร - 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแขวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี	381,929.40	1.3091	499,983.78	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้างคิดเพียง				499,983.78	
				499,983.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา
(นายพิรการณ ทะลีสี่)(ลงชื่อ).....ตรวจ
(นายเทอดเกียรติ เกตุขิด)
ผู้อำนวยการกองช่าง(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายสมหวัง ตอนรัมย์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางสาวนิตยา บำรุงกุล)
รองปลัดเทศบาลรักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแขวง

หมายเหตุ

แบบพร้อมนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

โครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน แยก

กลุ่มงาน/งาน กองช่างเทศบาลตำบลหนองแวง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนราชวิถี ขยรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหัว หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอสะพานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ร - 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง

คำนวณราคากลางโดย นายพิรการณ์ ทะลีสี นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่

1 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด 1.00x1.00x1.20 ม.	12.00	บ่อ						
	ดินขุด	15.60	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	2,215.20	2,215.20	
	ทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม.	607.48	364.49	0.00	0.00	364.49	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.20	ลบ.ม.	1,363.78	1,636.54	426.00	511.20	2,147.74	
	คอนกรีต ค.2	6.00	ลบ.ม.	1,566.09	9,396.54	466.00	2,796.00	12,192.54	
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	45.29	กก.	23.78	1,076.95	4.40	199.27	1,276.22	
	เหล็ก RB Ø 9 มม.	129.30	กก.	23.22	3,002.35	4.40	568.92	3,571.27	
	ลวดผูกเหล็ก	5.16	กก.	71.96	371.31	0.00	0.00	371.31	
	เหล็กฉาก ขนาด 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก	12.00	ท่อน	950.47	11,405.64	0.00	0.00	11,405.64	
	แผ่นเหล็ก 2" พหนา 5 มม.	240.00	เมตร	55.17	13,240.80	0.00	0.00	13,240.80	
	แผ่นเหล็ก 4" พหนา 9 มม.	72.00	เมตร	198.52	14,293.44	0.00	0.00	14,293.44	
	ค่าแรงงานประกอบเชื่อมแผ่นเหล็ก คิด30% ของค่าวัสดุ							72,291.24	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	48.00	ลบ.ฟ.	513.50	24,648.00	4.40	211.20	24,859.20	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	48.00	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	6,672.00	6,672.00	
	ตะปู	12.00	กก.	47.20	566.40	0.00	0.00	566.40	
	สีกันสนิม	37.20	ตร.ม.	55.04	2,047.49	35.00	1,302.00	3,349.49	

หน่วย : บาท

๗๓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน

กลุ่มงาน/งาน กองช่างเทศบาลตำบลหนองแวง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ขยายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหัว หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอเสนาพร จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง

คำนวณราคาโดย นายไพฑารณ์ ทะลีสี นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่ ร - 2568

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.P. PIPECULVERTS)	110.00	ฟุต						
	ทรายหยาบ	5.50	ลบ.ม.	607.48	3,341.14	0.00	0.00	3,341.14	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	11.00	ลบ.ม.	1,363.78	15,001.58	426.00	4,686.00	19,687.58	
	ท่อระบายน้ำ คล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	110.00	ฟุต	1,041.00	114,510.00	0.00	0.00	114,510.00	วัดรวมค่าแรง
	รวมยอด								
3	งานก่อสร้างถนนรางวี หน้า 0.20 เมตร	110.00	ตร.ม.						
	คอนกรีต ค.2	22.00	ลบ.ม.	1,566.09	34,453.98	466.00	10,252.00	44,705.98	
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	259.60	กก.	23.78	6,173.29	4.40	1,142.24	7,315.53	
	ลาดผูกเหล็ก	64.90	กก.	71.96	4,670.20	0.00	0.00	4,670.20	
	ค่าแบบช่างคิดตั้งตามยาว 1 ช่าง	110.00	เมตร	0.00	0.00	20.60	2,266.00	2,266.00	
	ผิวขัดหยาบ	110.00	ตร.ม.	0.00	0.00	20.60	2,266.00	2,266.00	
4	งานเบ็ดเตล็ด								
	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบันได หน้า 0.15 เมตร	287.00	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	14,350.00	14,350.00	
5	งานปูกระเบื้องพื้นผิวโครงการ								
	ป้ายเตือนระหว่างทำการก่อสร้าง	2.00	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	1.00	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถาวร)	1.00	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมยอดทั้งสิ้น							381,929.40	

หน้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าแปลงเกษตร เส้นหลังป้อมยามหนองแขวง ลัดไปจรดไร่ครูสันต์ บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแขวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,265.00 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 499,265.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายเทอดเกียรติ เกตุขิต ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.2 นายณรินทร์ ศรีวงษา ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.3 นายพิรการณ ทะลีสี นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าแปลงเกษตร

สาย เส้นหลังป้อมยามหนองแขวง ลัดไปจรดไร้ครูลิ้นค้ บ้านหนองคาเยา หมู่ที่ 5

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแขวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ท - 2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

ลักษณะงานโดยสังเขป

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	499,265.10	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	499,265.10	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง	499,265.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.800 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 624,081.25 บาท

(ลงชื่อ) ปรมาณราคา
(นายพิรการณ ทะลีลี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายเทอดเกียรติ เกตุจิต)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแขวง

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายสมหวัง ดอนรัมย์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง

[illegible]

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ซอย 5 ทิศตะวันออก บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

499,852.00

บท

- #### 4. ลักษณะงานโดยสังเขป

สร้างบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00x1.20 ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.ก่อสร้างถนนรางวี หน้า 0.20 เมตร

5. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่

1 สิงหาคม 2567

เป็นเงิน

499,852.00

บาท

6. ปัญชีประมาณการราคากลาง

- ### 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 นายเทอดเกียรติ เกตุโชติ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.2 นายนรินทร์ ศรีวงษา ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.3 นายพีรการณั ฑะลีสี นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ขอย 5 ทิศตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแขวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ร - 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแขวง

แบบ ปร. 4,5 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี	499,852.00	
สรุป	ราคากลาง	499,852.00	
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน-)			

(ลงชื่อ).....*ศิริพงษ์*.....ประมาณราคา

(นายพิรการณ ทะลีลี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....*85*.....ตรวจ

(นายเทอดเกียรติ เกตุขิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....*ev*.....เห็นชอบ

(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาลรักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแขวง

(ลงชื่อ).....*สมหวัง*.....อนุมัติ

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง

หมายเหตุ

แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

โครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ขอย 5 ทิศตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตาเขา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ร - 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี	381,829.40	1.3091	499,852.87	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้างคิดเพียง				499,852.87	
				499,852.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายพิรการณ ทะลิสี)

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเทอดเกียรติ เกตุขิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวนุศยา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาลรักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมหวัง ดอนรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

หมายเหตุ

แบบพร้อมนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

โครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่างเทศบาลตำบลหนองแวง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ขอย 5 ทิศตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตากยา หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ร - 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง

คำนวณราคากลางโดย นายพิรการณ ทะละสี นายช่างโยธางาน

เมื่อวันที่

1 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างบ่อพัก คล.ขนาด 1.00x1.00x1.20 ม.	12.00	บ่อ						
	ดินขุด	15.60	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	2,215.20	2,215.20	
	ทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม.	607.48	364.49	0.00	0.00	364.49	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.20	ลบ.ม.	1,363.78	1,636.54	426.00	511.20	2,147.74	
	คอนกรีต ค.2	6.00	ลบ.ม.	1,566.09	9,396.54	466.00	2,796.00	12,192.54	
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	45.29	กก.	23.78	1,076.95	4.40	199.27	1,276.22	
	เหล็ก RB Ø 9 มม.	129.30	กก.	23.22	3,002.35	4.40	568.92	3,571.27	
	ลวดผูกเหล็ก	5.16	กก.	71.96	371.31	0.00	0.00	371.31	
	เหล็กฉาก ทน 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก	12.00	ฟ่อน	950.47	11,405.64	0.00	0.00	11,405.64	
	แผ่นเหล็ก 2" ทน 5 มม.	240.00	เมตร	55.17	13,240.80	0.00	0.00	13,240.80	
	แผ่นเหล็ก 4" ทน 9 มม.	72.00	เมตร	198.52	14,293.44	0.00	0.00	14,293.44	
	ค่าแรงงานประกอบเชื่อมฝาเหล็ก คิด30% ของค่าวัสดุ							72,291.24	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	48.00	ลบ.ฟ.	513.50	24,648.00	4.40	211.20	24,859.20	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	48.00	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	6,672.00	6,672.00	
	ตะปู	12.00	กก.	47.20	566.40	0.00	0.00	566.40	
	สีกันสนิม	37.20	ตร.ม.	55.04	2,047.49	35.00	1,302.00	3,349.49	

รวม

กลุ่มงาน/งาน กองช่างเทศบาลตำบลหนองแวง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนราชวิถี ขอย 5 กิโลเมตรนอก

สถานพักก่อสร้าง บ้านหนองตาเยก หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ร - 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง

ค่าความแตกต่างโดย นายพรกรณ์ ทะลีส นายช่างโยธาชำนาญงาน

မြန်မာ့

1 สิงหาคม 2567

[illegible]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายันต์ยง เหล่าสี บ้านปากช่อง หมู่ที่ 6

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลหนองแขว อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

79,562.00

บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

1 สิงหาคม 2567

เป็นเงิน

79,562.00

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเทอดเกียรติ เกตุจิต ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

7.2 นายณรินทร์ ศรีวงษา ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการกำหนดราคากลาง

7.3 นายพิรการณ ทะลีสี นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย ขอยนายันคัยง เหล่าสี บ้านปากช่อง หมู่ที่ 6

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ท - 2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

ลักษณะงานโดยสังเขป

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	79,562.98	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	79,562.98	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง	79,562.00	
	(เจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.045 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,768,044.44 บาท

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายพิรการณ ทะลีสี่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายเทอดเกียรติ เกตุขิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

[illegible]

(เสียงพูด)

Penalty

ประชุมภาณุกราชา

(लग्ना)

৩৫৫

(นายพารมภ์ ทะลี)

นางเบญจมาภรณ์

(นายพอดเกียรติ เกตขิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(สิ่งอื่น)

เกอเม็นเฮา

ការបង្កើត

(นางสาวเนติยา นาม่วง)

(นายสมหวัง ตอรัมย์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเยี่ยว บ้านปากช่อง หมู่ที่ 6

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 172,540.00 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 297.50 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 172,540.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเทอดเกียรติ เกตุจิตต์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

7.2 นายณรินทร์ ศรีวงษา ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการกำหนดราคากลาง

7.3 นายพิรการณ ทะลีสี นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย ขอยยายเขียว บ้านปากช่อง หมู่ที่ 6

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ท - 2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

ลักษณะงานโดยสังเขป

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 297.50 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	172,540.88	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	172,540.88	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง	172,540.00	
	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)		
ระยะทางดำเนินการ		0.085 กม.	เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,029,882.35 บาท

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายพิรการณ์ ทะลีลี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางสาวนุศยา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายเทอดเกียรติ เกตุขิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอสหัสขันธ์ จันทบุรี

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ หน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานถมบ่อกว้างและขุดหลุม ขนาดเบา	ตร.ม.	750.00	1.77	1,327.50	1.3642	2.41	1,810.97
1.2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	297.50	11.24	3,343.90	1.3642	15.33	4,561.74
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.(ม.ม.)	14.87	800.00	11,896.00	1.3642	1,091.36	16,228.52
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	ผิวทางบอร์ตแลนตีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	297.50	358.62	106,689.45	1.3642	489.22	145,545.74
3.2	รอยต่อเดือหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	31.50	102.25	3,220.87	1.3642	139.48	4,393.91
รวมราคาค่าก่อสร้าง								172,540.88
กิตติราคาค่าก่อสร้างเพียง								172,540.00

(ลงชื่อ)
(นายพิรการณ ทะลีส)

นายกช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)
(นายเทอดเกียรติ เกตุจิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ)
(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
(นายสมหวัง ดอนรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

อนุมัติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ซอยตัด ซอย 1 ซอย 6 บ้านศรีหยาท หมู่ที่ 8
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,525.00 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
สร้างบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00x1.20 ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ก่อสร้างถนนรางวี หน้า 0.20 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 499,525.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายเทอดเกียรติ เกตุจิตต์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.2 นายณรินทร์ ศรีวงษา ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.3 นายพิรฤกษ์ ทะลีสี นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ซอย 1 ซอย 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีทรายท หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ร - 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี	381,579.40	1.3091	499,525.59	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้างคิดเพียง				499,525.59	
				499,525.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....*ศิริกานต์*.....ประมาณราคา
(นายพิรการณ ทะลิสี)

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....ตรวจ
(นายเทอดเกียรติ เกตุขิด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....เห็นชอบ
(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)
รองปลัดเทศบาลรักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....อนุมัติ
(นายสมหวัง ดอนรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

หมายเหตุ

แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

โครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่างเทศบาลตำบลหนองแวง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนราวี ขอยตัด ขอย 1 ขอย 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีทรายท หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง

แบบเลขที่ ร - 2568

คำนวณราคากลางโดย นายธีรกรณ์ ทะลีสี นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
								ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานก่อสร้างท่อพัก คลส.ขนาด 1.00x1.00x1.20 ม.	12.00	บ่อ						
	ดินขุด	15.60	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	2,215.20	2,215.20	
	ทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม.	607.48	364.49	0.00	0.00	364.49	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.20	ลบ.ม.	1,363.78	1,636.54	426.00	511.20	2,147.74	
	คอนกรีต ค.2	6.00	ลบ.ม.	1,566.09	9,396.54	466.00	2,796.00	12,192.54	
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	45.29	กก.	23.78	1,076.95	4.40	199.27	1,276.22	
	เหล็ก RB Ø 9 มม.	129.30	กก.	23.22	3,002.35	4.40	568.92	3,571.27	
	ลวดผูกเหล็ก	5.16	กก.	71.96	371.31	0.00	0.00	371.31	
	เหล็กฉาก ทน 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก	12.00	ฟ่อน	950.47	11,405.64	0.00	0.00	11,405.64	
	แผ่นเหล็ก 2" ทน 5 มม.	240.00	เมตร	55.17	13,240.80	0.00	0.00	13,240.80	
	แผ่นเหล็ก 4" ทน 9 มม.	72.00	เมตร	198.52	14,293.44	0.00	0.00	14,293.44	
	ค่าแรงงานประกอบเชื่อมฝาเหล็ก คัด 30% ของค่าวัสดุ							72,291.24	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	48.00	ลบ.ฟ.	513.50	24,648.00	4.40	211.20	24,859.20	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	48.00	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	6,672.00	6,672.00	
	ตะปู	12.00	กก.	47.20	566.40	0.00	0.00	566.40	
	สีกันสนิม	37.20	ตร.ม.	55.04	2,047.49	35.00	1,302.00	3,349.49	

พิก

แบบเลขที่ ร - 2568

ศาสตราจารย์ดร.กมล ทัศนาญชลี นายช่างโยธำนาถงาน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

[illegible]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ซอยข้างโรงเรียน บ้านแท่นทัพไทย ม.10

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,983.00 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

สร้างบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00x1.20 ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ก่อสร้างถนนรางวี หนา 0.20 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 499,983.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเทอดเกียรติ เกตุโชติ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

7.2 นายณรินทร์ ศรีวงษา ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการกำหนดราคากลาง

7.3 นายพีรการณ์ ทะลีสี นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ซอยข้างโรงเรียน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแท่นทัพไทย ม.10 ตำบลหนองแขวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ร - 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแขวง

แบบ ปร. 4,5 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี	499,983.00	
สรุป	ราคากลาง	499,983.00	
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน-)			

(ลงชื่อ).....*พริศกรณ*.....ประมาณราคา

(นายพริศกรณ ทะลีสี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....ตรวจ

(นายเทอดเกียรติ เกตุขิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....เห็นชอบ

(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาลรักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแขวง

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....อนุมัติ

(นายสมหวัง ดอนรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ขยายข้างโรงเรียน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแท่นทัพไทย ม.10 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ร - 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี	381,929.40	1.3091	499,983.78	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
				499,983.78	
รวมค่าก่อสร้างคิดเพียง				499,983.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....
(นายพีรการณ ทะลิลี) ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....
(นายเทอดเกียรติ เกตุขิด) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
(นายสมหวัง ดอนรัมย์) นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนุทยา บำรุงกุล) รองปลัดเทศบาลรักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่างเทศบาลตำบลหนองแวง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนราวี ขอย้างโรงเรียน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแท่นพิทย ไทย หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง

คำนวณราคากลางโดย นายไพโรจน์ ทะเลสี นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่ ร - 2568

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด 1.00x1.00x1.20 ม.	12.00	บ่อ						
	ดินขุด	15.60	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	2,215.20	2,215.20	
	ทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม.	607.48	364.49	0.00	0.00	364.49	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.20	ลบ.ม.	1,363.78	1,636.54	426.00	511.20	2,147.74	
	คอนกรีต ค.2	6.00	ลบ.ม.	1,566.09	9,396.54	466.00	2,796.00	12,192.54	
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	45.29	กก.	23.78	1,076.95	4.40	199.27	1,276.22	
	เหล็ก RB Ø 9 มม.	129.30	กก.	23.22	3,002.35	4.40	568.92	3,571.27	
	ลวดผูกเหล็ก	5.16	กก.	71.96	371.31	0.00	0.00	371.31	
	เหล็กฉาก ขนาด 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก	12.00	ท่อน	950.47	11,405.64	0.00	0.00	11,405.64	
	แผ่นเหล็ก 2" ทน 5 มม.	240.00	เมตร	55.17	13,240.80	0.00	0.00	13,240.80	
	แผ่นเหล็ก 4" ทน 9 มม.	72.00	เมตร	198.52	14,293.44	0.00	0.00	14,293.44	
	ค่าแรงงานประกอบเชื่อมเหล็ก คัด30% ของค่าวัสดุ							72,291.24	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	48.00	ลบ.ฟ.	513.50	24,648.00	4.40	211.20	24,859.20	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	48.00	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	6,672.00	6,672.00	
	ตะปู	12.00	กก.	47.20	566.40	0.00	0.00	566.40	
	สีกันสนิม	37.20	ตร.ม.	55.04	2,047.49	35.00	1,302.00	3,349.49	

รวม

กลุ่มงาน/งาน กองช่างเทศบาลตำบลหนองแวง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนราชวิถี ขอย้างโรงเรียน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแท่นที่ 10 หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ร - 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง

คำนวณราคากลางโดย นายพิภกรณ พะสิลี นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่

1 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.P. PIPECULVERTS)	110.00	ท่อน						
	ทรายหยาบ	5.50	ลบ.ม.	607.48	3,341.14	0.00	0.00	3,341.14	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	11.00	ลบ.ม.	1,363.78	15,001.58	426.00	4,686.00	19,687.58	
	ท่อระบายน้ำ คล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	110.00	ท่อน	1,041.00	114,510.00	0.00	0.00	114,510.00	วัดรวมค่าแรง
	รวมยอด								
3	งานก่อสร้างถนนราชวิถี หน้า 0.20 เมตร	110.00	ตร.ม.						
	คอนกรีต ค.2	22.00	ลบ.ม.	1,566.09	34,453.98	466.00	10,252.00	44,705.98	
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	259.60	กก.	23.78	6,173.29	4.40	1,142.24	7,315.53	
	สวดผูกเหล็ก	64.90	กก.	71.96	4,670.20	0.00	0.00	4,670.20	
	ค่าแบบช่างติดตั้งตามยาว 1 ซ้ำ	110.00	เมตร	0.00	0.00	20.60	2,266.00	2,266.00	
	ผิวขัดหยาบ	110.00	ตร.ม.	0.00	0.00	20.60	2,266.00	2,266.00	
4	งานเปิดตัด								
	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน หน้า 0.15 เมตร	287.00	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	14,350.00	14,350.00	
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ								
	ป้ายเตือนระหว่างทำการก่อสร้าง	2.00	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	1.00	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถาวร)	1.00	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมยอดทั้งสิ้น							381,929.40	

หน่วย : บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ซอย 2 ทิศเหนือ บ้านใหม่หนองแขวง หมู่ที่ 12

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลหนองแขวง อำเภอสะพานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

499,918.00

บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

สร้างบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00x1.20 ม. วางท่อระบายน้ำ คล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ก่อสร้างถนนรางวี หน้า 0.20 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

1 สิงหาคม 2567

เป็นเงิน

499,918.00

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเทอดเกียรติ เกตุโชติ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

7.2 นายณรินทร์ ศรีวงษา ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการกำหนดราคากลาง

7.3 นายพิรการณ์ ทะลีสี่ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวิ ซอย 2 ทิศเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่หนองแวง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอลำหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ร - 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง

แบบ ปร. 4,5 ที่แบบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวิ	499,918.00	
สรุป	ราคากลาง	499,918.00	
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน-)			

(ลงชื่อ).....*วิมล*.....ประมาณราคา

(นายพิรการณ ทะลีสี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....*เจก*.....ตรวจ

(นายเทอดเกียรติ เกตุขิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....*lv*.....เห็นชอบ

(นางสาวนุศยา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

(ลงชื่อ).....*อนันต์*.....อนุมัติ

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแขวง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ซอย 2 ทิศเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่หนองแขวง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแขวง อำเภอสะพานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ร - 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแขวง

แบบ ปร. 4 ที่แบบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี	381,879.40	1.3091	499,918.32	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
				499,918.32	
รวมค่าก่อสร้างคิดเพียง				499,918.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายพิรการณ ทะลีลี)

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเอดเคเกียรติ เกตุขิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาลรักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแขวง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมหวัง คอนรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่างเทศบาลตำบลหนองแวง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างที่ระบายน้ำในถนนรางวี ซอย 2 ทิศเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่หนองแวง หมู่ที่ 12 เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอเสนาห์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ร - 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง

คำนวณราคากลางโดย นายพิรภัทรณ์ ทะสีลี นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่

1 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างบ่อพัก คล.ขนาด 1.00x1.00x1.20 ม.	12.00	บ่อ						
	ดินขุด	15.60	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	2,215.20	2,215.20	
	ทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม.	607.48	364.49	0.00	0.00	364.49	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.20	ลบ.ม.	1,363.78	1,636.54	426.00	511.20	2,147.74	
	คอนกรีต ค.2	6.00	ลบ.ม.	1,566.09	9,396.54	466.00	2,796.00	12,192.54	
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	45.29	กก.	23.78	1,076.95	4.40	199.27	1,276.22	
	เหล็ก RB Ø 9 มม.	129.30	กก.	23.22	3,002.35	4.40	568.92	3,571.27	
	ลวดผูกเหล็ก	5.16	กก.	71.96	371.31	0.00	0.00	371.31	
	เหล็กฉาก ขนาด 50 x50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก	12.00	ท่อน	950.47	11,405.64	0.00	0.00	11,405.64	
	แผ่นเหล็ก 2"หนา 5 มม.	240.00	เมตร	55.17	13,240.80	0.00	0.00	13,240.80	
	แผ่นเหล็ก 4"หนา 9 มม.	72.00	เมตร	198.52	14,293.44	0.00	0.00	14,293.44	
	ค่าแรงงานประกอบเชื่อมแผ่นเหล็ก คัด30% ของค่าวัสดุ							72,291.24	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	48.00	ลบ.ฟ.	513.50	24,648.00	4.40	211.20	24,859.20	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	48.00	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	6,672.00	6,672.00	
	ตะปู	12.00	กก.	47.20	566.40	0.00	0.00	566.40	
	สีกันสนิม	37.20	ตร.ม.	55.04	2,047.49	35.00	1,302.00	3,349.49	

รวม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่างเทศบาลตำบลหนองแวง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนราวี ซอย 2 ทิศเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่หนองแวง หมู่ที่ 12 เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอเสนาห์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ร - 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง

คำนวณราคากลางโดย นายพิรการณ ทะลีสี นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	งานพอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.P. PIPECULVERTS)	110.00	ท่อน						
	ทรายหยาบ	5.50	ลบ.ม.	607.48	3,341.14	0.00	0.00	3,341.14	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	11.00	ลบ.ม.	1,363.78	15,001.58	426.00	4,686.00	19,687.58	
	ท่อระบายน้ำ คล.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	110.00	ท่อน	1,041.00	114,510.00	0.00	0.00	114,510.00	วัสดุรวมค่าแรง
	รวมยอด								
3	งานก่อสร้างถนนราวี หน้า 0.20 เมตร	110.00	ตร.ม.						
	คอนกรีต ค.2	22.00	ลบ.ม.	1,566.09	34,453.98	466.00	10,252.00	44,705.98	
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	259.60	กก.	23.78	6,173.29	4.40	1,142.24	7,315.53	
	ลวดผูกเหล็ก	64.90	กก.	71.96	4,670.20	0.00	0.00	4,670.20	
	ค่าแบบช่างติดตั้งตามยาว 1 ซ้ำ	110.00	เมตร	0.00	0.00	20.60	2,266.00	2,266.00	
	ผิวขัดหยาบ	110.00	ตร.ม.	0.00	0.00	20.60	2,266.00	2,266.00	
4	งานเปิดเดสิด								
	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน หน้า 0.15 เมตร	286.00	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	14,300.00	14,300.00	
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ								
	ป้ายเตือนระหว่างก่อสร้าง	2.00	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	1.00	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถาวร)	1.00	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมยอดทั้งสิ้น							381,879.40	

รวม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ซอย 8 ตะวันตก บ้านใหม่หนองหว้า หมู่ที่ 13

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอลำหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

499,656.00

บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

สร้างบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00x1.20 ม. วางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ก่อสร้างถนนรางวี หน้า 0.20 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

1 สิงหาคม 2567

เป็นเงิน

499,656.00

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเทอดเกียรติ เกตุโชติ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

7.2 นายณรินทร์ ศรีวงษา ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการกำหนดราคากลาง

7.3 นายพิรการณ์ ทะลีสี่ นายช่างโยธานำงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ซอย 8 ตะวันตก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่หนองหัว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแขวง อำเภอสะท้านทราย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ร - 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแขวง

แบบ ปร. 4,5 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี	499,656.00	
สรุป	ราคากลาง	499,656.00	
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบลบาทถ้วน-)			

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายพิรภรณ์ ทะลีสี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเอกเกียรติ เกตุจิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแขวง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ซอย 8 ตะวันตก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่หนองหว้า หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ร - 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี	381,679.40	1.3091	499,656.50	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
				499,656.50	
รวมค่าก่อสร้างคิดเพียง				499,656.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน _____ - ตร.ม. เฉลี่ย _____ - บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายพิรการณ ทะลีสี่)

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเขตเกียรติ เกตุขิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาลรักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

หมายเหตุ

แบบพร้อมนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

โครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่างเทศบาลตำบลหนองแวง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ขอย 8 ตะวันตก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่หนองหัวดี หมู่ที่ 13 เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ร - 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง

คำนวณราคากลางโดย นายพิรการณ์ ทะลีสี นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่

1 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างบ่อพัก คลส.ขนาด 1.00x1.00x1.20 ม.	12.00	บ่อ						
	ดินขุด	15.60	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	2,215.20	2,215.20	
	ทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม.	607.48	364.49	0.00	0.00	364.49	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.20	ลบ.ม.	1,363.78	1,636.54	426.00	511.20	2,147.74	
	คอนกรีต ค.2	6.00	ลบ.ม.	1,566.09	9,396.54	466.00	2,796.00	12,192.54	
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	45.29	กก.	23.78	1,076.95	4.40	199.27	1,276.22	
	เหล็ก RB Ø 9 มม.	129.30	กก.	23.22	3,002.35	4.40	568.92	3,571.27	
	ลวดผูกเหล็ก	5.16	กก.	71.96	371.31	0.00	0.00	371.31	
	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก	12.00	ท่อน	950.47	11,405.64	0.00	0.00	11,405.64	
	แผ่นเหล็ก 2"หนา 5 มม.	240.00	เมตร	55.17	13,240.80	0.00	0.00	13,240.80	
	แผ่นเหล็ก 4"หนา 9 มม.	72.00	เมตร	198.52	14,293.44	0.00	0.00	14,293.44	
	ค่าแรงงานประกอบเชื่อมแผ่นเหล็ก คัด30% ของค่าวัสดุ							72,291.24	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	48.00	ลบ.ฟ.	513.50	24,648.00	4.40	211.20	24,859.20	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	48.00	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	6,672.00	6,672.00	
	ตะปู	12.00	กก.	47.20	566.40	0.00	0.00	566.40	
	สีกันสนิม	37.20	ตร.ม.	55.04	2,047.49	35.00	1,302.00	3,349.49	

รวม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่างเทศบาลตำบลหนองแวง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ซอย 8 ตะวันตก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่หนองหัว หมู่ที่ 13 เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ร - 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง

คำนวณราคากลางโดย นายพีรกรณ์ ทะสีลี นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่

1 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	งานท่อกลมคอมกรีตเสริมเหล็ก (R.P. PIPECULVERTS)	110.00	ท่อน						
	ทรายหยาบ	5.50	ลบ.ม.	607.48	3,341.14	0.00	0.00	3,341.14	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	11.00	ลบ.ม.	1,363.78	15,001.58	426.00	4,686.00	19,687.58	
	ท่อระบายน้ำ คล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	110.00	ท่อน	1,041.00	114,510.00	0.00	0.00	114,510.00	วัสดุรวมค่าแรง
	รวมยอด								
3	งานก่อสร้างถนนรางวี หน้า 0.20 เมตร	110.00	ตร.ม.						
	คอนกรีต ค.2	22.00	ลบ.ม.	1,566.09	34,453.98	466.00	10,252.00	44,705.98	
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	259.60	กก.	23.78	6,173.29	4.40	1,142.24	7,315.53	
	ลวดผูกเหล็ก	64.90	กก.	71.96	4,670.20	0.00	0.00	4,670.20	
	ค่าแบบช่างติดตั้งตามยาว 1 ซ้ำ	110.00	เมตร	0.00	0.00	20.60	2,266.00	2,266.00	
	ผิวดีหยาบ	110.00	ตร.ม.	0.00	0.00	20.60	2,266.00	2,266.00	
4	งานเปิดเตล็ด								
	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน หน้า 0.15 เมตร	282.00	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	14,100.00	14,100.00	
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ								
	ป้ายเตือนระหว่งการก่อสร้าง	2.00	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	1.00	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถาวร)	1.00	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมยอดทั้งสิ้น							381,679.40	

๓๗

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน กองช่างเทศบาลตำบลหนองแวง

ปร.6

ประเภท ปรับปรุงอาคารสำนักงานฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง ต.หนองแวง อ.เกอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ อ-2568

- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร.5 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.00	ประเภทงานอาคาร ปรับปรุงอาคารสำนักงานฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ	499,861.00	
สรุป	ราคากลาง	499,861.00/-	
- สีสันเก้าอี้พนักเก้าอี้แปดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน -			

ผู้ประมาณการ.....ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายนิพนธ์ วรรณโกษิต)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเทอดเกียรติ เกตุขิต)

เห็นชอบ.....

(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

อนุมัติ.....

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน กองช่างเทศบาลตำบลหนองแวง

ปร.5 (ก)

ประเภท ปรับปรุงอาคารสำนักงานฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง ต.หนองแวง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ อ-2568

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.00	ประเภทงานอาคาร	381,836.00	1.31	499,861.51	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,861.51	
	คิดเป็นเงินประมาณ			499,861.00	
	ตัวอักษร	- สีสันเก้าอี้เก้าอี้พนักเบาะรถยนต์ปรับอากาศ -			
	ขนาด	มีพื้นที่ภายในอาคารไม่น้อยกว่า ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท/ตารางเมตร			

ผู้ประมาณการ.....ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายนิพนธ์ วรรณโกจิตย์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเทอดเกียรติ เกตุจิต)

เห็นชอบ.....

(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

อนุมัติ.....

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

ประมาณการโดย นายนิพนธ์
วรรณโกษิตย์ เมื่อวันที่ ๒๕๖๗

ປາຍຂໍ້ຕາມໄປ

สถานีรถไฟก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอชลบททราย จังหวัดบุรีรัมย์
กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอชลบททราย จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการโดย นายนิพนธ์
วรรณโกษิตย์ เมื่อวันที่ 2567 สิงหาคม

[illegible]

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอเสนาพราย จังหวัดบุรีรัมย์

ประธานกรรมการโดย นายนิพนธ์
วรรณโกษิตย์ เมื่อวันที่ 2567

[illegible]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ขอย 5 ทิศเหนือ บ้านหนองไก่อ หมู่ที่ 3

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,525.00 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

สร้างบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00x1.20 ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ก่อสร้างถนนรางวี หน้า 0.20 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 499,525.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 นายเทอดเกียรติ เกตุโชติ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
- 7.2 นายณรินทร์ ศรีวงษา ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการกำหนดราคากลาง
- 7.3 นายพิรการณ ทะลีสี นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ซอย 5 ทิศเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไก่อ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแขวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ร - 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแขวง

แบบ ปร. 4,5 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี	499,525.00	
สรุป	ราคากลาง	499,525.00	
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน-)			

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายพิรการณ ทะลีสี่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเทอดเกียรติ เกตุขิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาลรักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแขวง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง

หมายเหตุ

แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

โครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ซอย 5 ทิศเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่หนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ร - 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี	381,579.40	1.3091	499,525.59	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้างคิดเพียง				499,525.59	
				499,525.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ตร.ม. เฉลี่ย บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....*หิณ*.....ประมาณราคา

(นายไพโรจน์ ทะลิสี)

(ลงชื่อ).....*KS*.....ตรวจ

(นายเชิดเกียรติ เกตุขิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....*lv*.....เห็นชอบ

(นางสาวนุศยา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาลรักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

(ลงชื่อ).....*อนมิต*.....อนุมัติ

(นายสมหวัง คอนรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่างเทศบาลตำบลหนองแวง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนราวี ขอย 5 ทิศเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไม้ หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ร - 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง

คำนวณราคากลางโดย นายพิรฤกษ์ ทะลีลี นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
								ราคาต่อหน่วย	
1	งานก่อสร้างบ่อพัก คลส. ขนาด 1.00x1.00x1.20 ม.	12.00	บ่อ						
	ดินขุด	15.60	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	2,215.20	2,215.20	
	ทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม.	607.48	364.49	0.00	0.00	364.49	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.20	ลบ.ม.	1,363.78	1,636.54	426.00	511.20	2,147.74	
	คอนกรีต ค.2	6.00	ลบ.ม.	1,566.09	9,396.54	466.00	2,796.00	12,192.54	
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	45.29	กก.	23.78	1,076.95	4.40	199.27	1,276.22	
	เหล็ก RB Ø 9 มม.	129.30	กก.	23.22	3,002.35	4.40	568.92	3,571.27	
	ลวดผูกเหล็ก	5.16	กก.	71.96	371.31	0.00	0.00	371.31	
	เหล็กฉาก ขนาด 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก	12.00	ท่อน	950.47	11,405.64	0.00	0.00	11,405.64	
	แผ่นเหล็ก 2" ขนาด 5 มม.	240.00	เมตร	55.17	13,240.80	0.00	0.00	13,240.80	
	แผ่นเหล็ก 4" ขนาด 9 มม.	72.00	เมตร	198.52	14,293.44	0.00	0.00	14,293.44	
	ค่าแรงงานประกอบเชื่อมแผ่นเหล็ก คัด30% ของค่าวัสดุ							72,291.24	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	48.00	ลบ.ฟ.	513.50	24,648.00	4.40	211.20	24,859.20	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	48.00	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	6,672.00	6,672.00	
	ตะปู	12.00	กก.	47.20	566.40	0.00	0.00	566.40	
	สีกันสนิม	37.20	ตร.ม.	55.04	2,047.49	35.00	1,302.00	3,349.49	

วิน

แบบแสดงรายการ บริณามงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่างเทศบาลตำบลหนองแวง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ซอย 5 ซิตเหือ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไถ่ หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง

แบบเลขที่ ร - 2568

คำนวณราคากลางโดย นายพิทักษ์ ทัศนี นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.P. PIPECULVERTS)	110.00	ท่อน						
	ทรายหยาบ	5.50	ลบ.ม.	607.48	3,341.14	0.00	0.00	3,341.14	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	11.00	ลบ.ม.	1,363.78	15,001.58	426.00	4,686.00	19,687.58	
	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	110.00	ท่อน	1,041.00	114,510.00	0.00	0.00	114,510.00	วัสดุรวมค่าแรง
	รวมยอด								
3	งานก่อสร้างถนนรางวี หน้า 0.20 เมตร	110.00	ตร.ม.						
	คอนกรีต ค.2	22.00	ลบ.ม.	1,566.09	34,453.98	466.00	10,252.00	44,705.98	
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	259.60	กก.	23.78	6,173.29	4.40	1,142.24	7,315.53	
	ลวดผูกเหล็ก	64.90	กก.	71.96	4,670.20	0.00	0.00	4,670.20	
	ค่าแบบช่างติดตั้งตามยาว 1 ซ้ำ	110.00	เมตร	0.00	0.00	20.60	2,266.00	2,266.00	
	ผิวขัดหยาบ	110.00	ตร.ม.	0.00	0.00	20.60	2,266.00	2,266.00	
4	งานเปิดเตล็ด								
	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน หน้า 0.15 เมตร	280.00	ตร.ม.	- 0.00	0.00	50.00	14,000.00	14,000.00	
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ								
	ป้ายเตือนระหว่างทางก่อสร้าง	2.00	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	1.00	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถาวร)	1.00	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมยอดทั้งสิ้น							381,579.40	

รวม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าแปลงเกษตร จากบ้านตาเกรียง ถึง คลองใหญ่ บ้านปากช่อง หมู่ที่ 7

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,659.00 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 499,659.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเทอดเกียรติ เกตุโชติ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

7.2 นายนรินทร์ ศรีวงษา ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการกำหนดราคากลาง

7.3 นายพิรการณ ทะลีสี นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตร
สาย	จากบ้านตาเกรียง ถึง คลองใหญ่ บ้านปากช่อง หมู่ที่ 7
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอเสนาหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
แบบเลขที่	ท - 2568
ประมาณราคาเมื่อวันที่	1 สิงหาคม 2567
ลักษณะงานโดยสังเขป	
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร	

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	499,659.79	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	499,659.79	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง	499,659.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		
ระยะทางดำเนินการ		1.000 กม.	เฉลี่ยราคา กม.ละ 499,659.00 บาท

(ลงชื่อ)
(นายพีรภรณ์ ทะลีลี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)
(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

(ลงชื่อ)
(นายทอดเกียรติ เกตุขิด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)
(นายสมหวัง ดอนรัมย์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

๘๖๖ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอเสนาหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

[illegible]

(ลงชื่อ) นาย

(นายพิรการณ ทะลีลี)

นางณิชาภัฏฐกุล

(ลงชื่อ)

(นางสาวนุทยา บัรูงกุล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

(ลงชื่อ) 

(นายเฮอร์เบิร์ต เอ. เกตตี้)

ผู้อำนวยการช่าง

(ลงชื่อ)

(นายสมหวัง ตอรัมย์ย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 – ถนนสายนอกหมู่บ้าน บ้านราษฎร์รักแดน หมู่ที่ 9

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอลำหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 466,307.00 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 466,307.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเทอดเกียรติ เกตุโชติ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

7.2 นายณรินทร์ ศรีวงษา ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการกำหนดราคากลาง

7.3 นายพิรการณ์ ทะลีสี นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย	ขอย 6 - ถนนสายนอกหมู่บ้าน บ้านราษฎร์รักแดน หมู่ที่ 9
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
แบบเลขที่	ท - 2568
ประมาณราคาเมื่อวันที่	1 สิงหาคม 2567
ลักษณะงานโดยสังเขป	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	466,307.70	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	466,307.70	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง	466,307.00	
	(สี่แสนหกหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.150 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,108,713.33 บาท

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายพิรการณ ทะลีลี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายเทอดเกียรติ เกตุจิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมหวัง ดอนรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าแปลงเกษตร ขอยนายบุญสุด สุดแก้ว บ้านผไทรวมพล หมู่ที่ 11

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 418,793.00 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,220.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 418,793.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเทอดเกียรติ เกตุโชติ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

7.2 นายณรินทร์ ศรีวงษา ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการกำหนดราคากลาง

7.3 นายพิรกรณ์ ทะลิสี นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าแปลงเกษตร

สาย ขอยนายบุญสด สุดแก้ว บ้านไพรรวมพล หมู่ที่ 11

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ท - 2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

ลักษณะงานโดยสังเขป

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,220.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	418,793.58	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	418,793.58	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง	418,793.00	
	(สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)		
-	ระยะทางดำเนินการ	0.740 กม.	เฉลี่ยราคา กม.ละ 565,936.49 บาท

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายพีรภรณ์ ทะลีสี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายเทอดเกียรติ เกตุจิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง _____

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าแปลงเกษตร หนองบัว บ้านโพธิ์สามพัน หมู่ที่ 11

แบบสรุปราคางานก่อสร้างฯ ละพิกัด และ _____

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าแปลงเกษตร สู่แกว บ้านไพรอมพล หมู่ที่ 11

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ส่วนก่อสร้าง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลตำบลหนองแวง

[illegible]

๓๕๖๖

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒๕๖๑

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแขง

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแอมโครต มูระคา บ้านปากช่อง หมู่ที่ 1

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 51,001.00 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 85.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 51,001.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเทอดเกียรติ เกตุจิตต์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

7.2 นายณรินทร์ ศรีวงษา ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการกำหนดราคากลาง

7.3 นายพิรการณ ทะลีสี นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย	ซอยแมโครต มูระคา บ้านปากช่อง หมู่ที่ 1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลหนองแขว อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
แบบเลขที่	ท - 2568
ประมาณราคาเมื่อวันที่	1 สิงหาคม 2567
ลักษณะงานโดยสังเขป	
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 85.00 ตารางเมตร	

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	51,001.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคาค่างก่อสร้าง	51,001.00	
	คิดราคาค่างก่อสร้างเพียง	51,001.00	
	(ห้าหมื่นหนึ่งพันเอ็ดบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.034 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,500,029.41 บาท

(ลงชื่อ) ปริมาณราคา
(นายพิรการณ หะลิสี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายเทอดเกียรติ เกตุขิต)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแขว

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายสมหวัง ตอนรัมย์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายการงานก่อสร้าง									
ลำดับที่	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง	
1	งานดิน (EARTHWORK)								
1.1	งานถมบ่อกำจัดขยะ ขนาด ๒๐๐	ตร.ม.	750.00	1.77	1,327.50	1.3642	2.41	1,810.97	
1.2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วปรับ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	85.00	11.24	955.40	1.3642	15.33	1,303.35	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)								
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	4.25	800.00	3,400.00	1.3642	1,091.36	4,638.28	
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)								
3.1	ผิวทางบอร์ตเลนส์ไม้น้ำมันก๊าดหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	85.00	360.94	30,679.90	1.3642	492.39	41,853.51	
3.2	รอยต่อเพื่อลดความขรุขระ (CONTRACTION JOINT)	เมตร	10.00	102.25	1,022.50	1.3642	139.48	1,394.89	
รวมราคาค่าก่อสร้าง								51,001.00	
คิดราคาค่าก่อสร้างเพิ่ม								51,001.00	

(ลงชื่อ) (นายไพโรจน์ ทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) (นายสมหวัง ดอนรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

ประมาณราคา

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) (นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

(ลงชื่อ) (นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าแปลงหม่อนใหม่จากทางฝั่งทิศตะวันตกของหมู่บ้าน บ้านผไทรวมพล หมู่ที่ 11
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอลำหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 492,061.00 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 492,061.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายเทอดเกียรติ เกตุโชติ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.2 นายณรินทร์ ศรีวงษา ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.3 นายพิรการณ ทะลีสี นายช่างโยธาชำนานญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย เข้าแปลงใหม่จากทางฝั่งทิศตะวันตกของหมู่บ้าน บ้านผไทรวมพล หมู่ที่ 11

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ท - 2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

ลักษณะงานโดยสังเขป

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	492,061.25	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	492,061.25	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง	492,061.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.160 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,075,381.25 บาท

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายพีรภรณ์ ทะลีลี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายเทอดเกียรติ เกตุจิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมหวัง ดอนรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอลำพานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ หน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานถมป่าและชุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	750.00	1.77	1,327.50	1.3642	2.41	1,810.97
1.2	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	800.00	11.24	8,992.00	1.3642	15.33	12,266.88
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานทรายรองผิวคอนกรีต ทน 5 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	40.00	854.35	34,174.00	1.3642	1,165.50	46,620.17
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	ผิวทางบอร์แลนดีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	800.00	367.48	293,984.00	1.3642	501.31	401,052.97
3.2	รอยต่อเชื่อมขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	5.00	251.47	1,257.35	1.3642	343.05	1,715.27
3.3	รอยต่อเชื่อมหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	70.00	102.30	7,161.00	1.3642	139.55	9,769.03
3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	160.00	86.25	13,800.00	1.3642	117.66	18,825.96
รวมราคาค่าก่อสร้าง								492,061.25
คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง								492,061.00

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (นายเทอดเกียรติ เกตุดิษฐ์) (นายสมหวัง ดอนรัมย์)
 ปรมาภราคา (นายชังโยธายาญงาน) ผู้อำนวยการกองช่าง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง
 เห็นชอบ (นางสาวนุทยา บำรุงกุล) อนันต์
 (นางศิริภรณ์ ทะลีสี)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ตรวจ

อนันต์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากอ่างเก็บน้ำห้วยนาเหนือ - บ้านแท่นทัพไทย หมู่ที่ 10

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,517,950.00 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 468.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,340.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 1,517,950.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเทอดเกียรติ เกตุโชติ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

7.2 นายธนรินทร์ ศรีวงษา ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการกำหนดราคากลาง

7.3 นายพิรการณ์ ทะลีสี่ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานดิน (EARTHWORK)						
1.1	งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดบ่	ตร.ม.	1.77	1,327.50	1.3642	2.41	1,810.97
1.2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	11.24	26,301.60	1.3642	15.33	35,880.64
1.3	งานดินถมคันทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	141.62	56,648.00	1.3642	193.19	77,279.20
2	งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)						
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	857.57	100,335.69	1.3642	1,169.89	136,877.94
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)						
3.1	ผิวทางปรกติเลนส์ซิเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	368.04	861,213.60	1.3642	502.08	1,174,867.59
3.2	รอยต่อเพื่อขยายถนนขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	251.47	5,029.40	1.3642	343.05	6,861.10
3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	102.30	21,483.00	1.3642	139.55	29,307.10
3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	86.25	40,365.00	1.3642	117.66	55,065.93
รวมราคาค่าก่อสร้าง							1,517,950.47
คิดราคาค่าก่อสร้างเพิ่ม							1,517,950.00

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

(นายพิรการณ ทะลิสี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นายเพ็ญเกียรติ เกตุจิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ)

(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

อนุมัติ